



La Confederación Hidrográfica del Cantábrico inicia la reparación de la senda y el cauce del río Viao en Nava

Nota de prensa

09 de mayo de 2023- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de reparación de varios tramos de la senda peatonal y del cauce del río Viao, entre la incorporación del arroyo de Llames y el puente de la carretera AS-315 que une Laviana y Nava. Este encauzamiento fue realizado por la Confederación Hidrográfica a finales de los años 90, coincidiendo con el saneamiento de la zona.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto inicial de 248.490,11 €. Se ejecutan en un tramo de 165 metros en los que el cauce ha sufrido la socavación de su lecho por la acción de las aguas, lo que ha provocado que las escolleras que delimitan las orillas se hayan movido y en algunas zonas se hayan desmoronado completamente.

Los trabajos previos consisten en desbroces, desvío del cauce para el desarrollo de las labores en seco y desmontaje de escolleras y nervios transversales dañados, que se trasladarán a la explanada de acopio para su posterior gestión.

A continuación se reconstruirán los nervios transversales del lecho del cauce, de hormigón y piedra, de modo que la pendiente final sea del 1%.

En los tramos en los que las márgenes están más deterioradas se reconstruirán las escolleras en la totalidad del talud hasta la cabeza de la senda, para su mejor integración ambiental serán revegetadas.

Además se realizará un pie de escollera en los demás tramos y el resto del talud se perfilará con una capa de tierra vegetal. Mediante técnicas de bioingeniería se protegerá el talud con la colocación de malla de coco biodegradable y, finalmente, semillado con especies pratenses y plantaciones con especies de ribera.

El proyecto contempla, también, la reposición de la senda dañada de la margen derecha y las reparaciones puntuales necesarias. Finalmente, se procederá a la reposición de la brandilla de características similares a la existente en las zonas en las que se ha desmoronado el talud.



Localización de las actuaciones



Colocación de cartel de obra en el Paseo de Clohars Carnoët



Situación previa antes del inicio de los trabajos



Desbroce previo en una de las zonas con mayor afección en el talud



Labores previas de desbroce



