

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio €
0001	1000.010	M	Sellado de junta de encuentro de superficie de hormigón con perfil metálico, en un ancho aproximado de 1 cm, con aplicación de sellador monocomponente autonivelante en base a resinas de poliuretano de alto módulo MAX-FLEX 800 de DRIZORO o similar. Incluye preparación de soporte y limpieza de polvo y partículas existentes, colocación de fondo de junta de espuma de polietileno MAX-CEL o similar, aplicación de imprimación PRIMER 1o similar en los bordes de la junta con brocha o pincel y aplicación, una vez evaporado el disolvente, del sellador MAX-FLEX 800 o similar.	
VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS				20,25
0002	220.001	M ²	Tratamiento de protección exterior mediante la aplicación de MAXSEAL FLEX de DRIZORO o similar, mortero bicomponente en base cemento y resinas sintéticas de color gris perla claro brillo, especialmente diseñado para la impermeabilización y protección de superficies de hormigón. Aplicación mediante brocha o proyección mediante dos manos cruzadas con un consumo medio por mano de 1 a 1,5 kg/m ² para un total de 2 a 3 kg/m ² , respetando un tiempo de espera entre capas de entre 12 y 16 horas. Incluye: preparación de soporte, limpieza y humectación de la superficie, aplicación de mortero en dos manos.	
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS				22,51
0003	220.002	M ²	Tratamiento de reparación exterior mediante la aplicación de MAXREST de DRIZORO o similar, mortero monocomponente con cementos especiales, especialmente diseñado para la reparación estructural de fraguado rápido y sin retracción. Aplicación mediante brocha o proyección mediante dos manos cruzadas con un consumo medio por mano de 1,67 kg/m ² para un total de 0,6l, respetando un tiempo de espera entre capas de entre 12 y 16 horas. Incluye: preparación de soporte, limpieza y humectación de la superficie, aplicación de mortero en dos manos.	
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS				18,89
0004	305.004	M	Pintado de barandilla metálica sobre puente de hormigón, saneado de zonas oxidadas mediante cepillado manual o chorreado de arena y aplicación de dos manos con pintura epoxi de alta resistencia al lavado y a la intemperie color a (definir por la dirección facultativa).	



PROYECTO DE CONSOLIDACION DEL PUENTE DE RIBOTA Y REPARACION
DE ESTACION DE AFORO DE SOBREFEZ EN PONGA Y SAJAMBRE

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio €
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS	5,54
0005	320.002	M³	Excavación en todo tipo de terreno incluido roca, incluso carga y transporte a lugar de empleo de los productos de la excavación o acopio de excedentes de tierras y formación del mismo (y canon de vertido).	
			DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS	10,94
0006	320.004	M²	Despeje, desbroce incluso retirada de restos vegetales y otros residuos sólidos, incluyendo roza de matorral, apeo árboles y arbustos, desrame tronzado y retirada.	
			TRES EUROS con OCHO CENTIMOS	3,08
0007	600.001	Kg	Acero corrugado en armaduras tipo B500 S, cortado, doblado y colocado incluso p.p. de solapes y despuntes.	
			UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS	1,31
0008	602.001	KG	Acero para estructuras tipo S-275-JR, en chapas o perfiles laminados, incluido suministro, elaboración, replanteos, colocación, limpieza.	
			DOS EUROS con DOCE CENTIMOS	2,12
0009	610.001	M³	Hormigón en masa HM-20/B/20 según EHE, para limpieza y nivelación, de resistencia característica especificada 20 N/mm², elaborado en central y puesto sobre camión hormigonera a pie de obra, incluso suministro, bombeo, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.	
			CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS	143,51
0010	610.005	M³	Hormigón para armar HA-30/B/20, en losas de fabrica, incluso suministro, aditivos, para la puesta en obra, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.	



PROYECTO DE CONSOLIDACION DEL PUENTE DE RIBOTA Y REPARACION
DE ESTACION DE AFORO DE SOBREFEZ EN PONGA Y SAJAMBRE

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio €
			CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS	173,86
0011	658.007	m3	De escollera clasificada con peso mayor de 1.000 Kg, con material procedente de préstamo, incluso p.p. de preparación de asiento y colocación, totalmente terminada.	
			CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS	43,93
0012	675.016	M	Bulón de barra de 16 mm. de diámetro, corrugado, calidad B500S, colocado en losas, incluso perforación del taladro de 90 mm e inyección con lechada de cemento, con pintado epoxi en horno, incluido suministro y colocación de materiales. Totalmente terminado	
			VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS	26,82
0013	CHC.026	M ²	Encofrado y desencofrado para terminación vista losas y plataformas inclinadas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material correctamente ejecutado	
			TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS	35,96
0014	CHC.049	H	Equipo básico de pesca eléctrica formado por un técnico especialista y dos operarios, provistos del equipo de pesca eléctrica, vadeadores de neopreno, guantes aislantes, redes sacadoras, calderos de plástico, depósitos de polietileno de volúmenes entre 50 y 250 litros para almacenaje y transporte de peces, incluso sistema de oxigenación para los depósitos.	
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS	137,76
0015	CHC.054	PA	Partida Alzada de acondicionamiento de accesos y reposición.	
			MIL QUINIENTOS EUROS	1.500,00



PROYECTO DE CONSOLIDACION DEL PUENTE DE RIBOTA Y REPARACION
DE ESTACION DE AFORO DE SOBREFUOZ EN PONGA Y SAJAMBRE

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Nº	Código	Ud	Descripción	Precio €
0016	CHC.063	PA	Montaje y ataguías para el desvío de agua.	
MIL QUINIENTOS EUROS				1.500,00
0017	SYS	Ud	Partida para la Seguridad y Salud según el Anejo.	
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS				939,30

Oviedo, Junio de 2016.

El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Director del Proyecto

Fdo: Jorge A. Rodríguez González

INTEGRA INGENIERIA S.L

El Ingeniero de Caminos, C. y P.

Autor del Proyecto

Fdo: Eduardo Gutiérrez de la Roza
Colegiado Nº. 13.278