

MEDICIONES

CAPÍTULO C001 GURGUMIELLO(POSADA DE VALDEON)

301.001	M³	Demolición de estructuras existentes, medidas de seguridad, carga y transporte de material a gestor autorizado, licencias y permisos de RCD's.					
			10	1,00	1,50	0,30	4,50
							4,50
301.003	M²	Corte de hormigón y armaduras, incluso carga y transporte de material a gestor autorizado , licencias y permisos de RCD's					
			10	1,50	0,30		4,50
							4,50
320.002	M³	Excavación en todo tipo de terreno incluido roca, incluso carga y transporte a lugar de empleo de los productos de la excavación o acopio de excedentes de tierras y formación del mismo (y canon de vertido).					
			10	1,00	1,50	1,00	15,00
							15,00
610.001	M³	Hormigón en masa HM-20/B/20 según EHE, para limpieza y nivelación, de resistencia característica especificada 15 N/mm², elaborado en central y puesto sobre camión hormigonera a pie de obra, incluso suministro, bombeo, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.					
			10	1,50	2,00	0,70	21,00
							21,00



MEDICIONES

610.005 M³ Hormigón para armar HA-30/B/20, en losas de fabrica, incluso suministro, aditivos, para la puesta en obra, colocación, bombeo,vibrado, curado y demás operaciones necesarias.

Zona de Saltos

Actuación 1	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,84	1,26
Actuación 2	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,72	1,08
Actuación 3	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,84	1,26
Actuación 4	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,78	1,17
Actuación 5	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,66	0,99
Actuación 6	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,72	1,08
Actuación 7	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,84	1,26
Actuación 8	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,72	1,08
Actuación 9	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,78	1,17
Actuación 10	1	0,76	1,50	0,10	0,11
	1		1,50	0,93	1,40
En Túnel	1	89,50	1,50	0,30	40,28

53,13

600.001 Kg Acero corrugado en armaduras tipo B500 S, cortado, doblado y colocado incluso p.p. de solapes y despuntes.

	160	1,40	0,62	138,88
	100	0,70	0,89	62,30
	80	2,90	0,89	206,48
	80	1,40	0,89	99,68
Anclajes para saltos de granito	240	0,50	1,56	187,20
Zona de Túnel	896	1,50	0,89	1.196,16
	18	89,50	0,89	1.433,79

3.324,49

1101.008 M² Granito en saltos en losa de 0.25x0.5 como minimo,incluso taladro para anclaje y resina epoxy, totalmente terminada.

	10	1,00	1,50	15,00
--	----	------	------	-------

15,00

414.003 MI Tubo de PVC de 500 mm., incluido suministro,transporteaobraycolocación.

Para desvio de rio

	1	100,00		100,00
--	---	--------	--	--------

100,00

MEDICIONES

320.004	M ³	Excavación manual en saltos.					
			10	0,50	1,50	1,00	7,50
							7,50
320.003	M ²	Perfilado manual de solera, incluso rellenos.					
		Tunel	1	87,00	1,50		130,50
		Saltos	10	3,38	1,50		50,70
							181,20
200.101	M ²	Mortero puente de unión entre superficie existente y hormigón.					
		Zona Central	10	1,00	1,50		15,00
							15,00
200.102	M ²	Tratamiento superficial con mortero epoxi cemento , con un rendimiento aproximado de 5 mm, Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cobertura . Fratasado mecánico de la superficie.					
		Zona Laterales	2	213,50	1,00		427,00
		Zona Central	1	98,00	1,50		147,00
							574,00
CHC.026	M ²	Encofrado y desencofrado para terminación vista losas y plataformas inclinadas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostamientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material correctamente ejecutado					
			10	2,00	1,50		30,00
							30,00
CHC.049	H	Equipo básico de pesca eléctrica formado por un técnico especialista y dos operarios, provistos del equipo de pesca eléctrica, vadeadores de neopreno, guantes aislantes, redes sacadoras, calderos de plástico, depósitos de polietileno de volúmenes entre 50 y 250 litros para almacenaje y transporte de peces, incluso sistema de oxigenación para los depósitos.					
			4				4,00
							4,00
CHC.063	PA	Montaje y ataguías para el desvío de agua por la tubería de d-500mm.					
							1,00
CHC.054	PA	Partida Alzada de acondicionamiento de accesos y reposición.					
							1,00



MEDICIONES

CAPÍTULO C002 **GESTION DE RESIDUOS**

GRSD PA Partida para la gestión de residuos según el anejo.

1,00



MEDICIONES

CAPÍTULO C003 SEGURIDAD Y SALUD

SYS Ud Partida para la Seguridad y Salud según el Anejo.

1,00