

MEDICIONES

CAPÍTULO C001 CANGAS DE NARCEA

320.002	M ³	Excavación en todo tipo de terreno incluido roca, incluso carga y transporte a lugar de empleo de los productos de la excavación o acopio de excedentes de tierras y formación del mismo (y canon de vertido).				
		Zona de Escollera				
		Actuación 1	1	24,50	13,99	342,76
		Actuación 2	1	25,00	13,99	349,75
		Actuación 3	1	26,30	13,99	367,94
		Actuación 4	1	22,00	13,99	307,78
		Retirada de diques	1		489,00	489,00
						1.857,23
658.007	m3	De escollera clasificada con peso mayor de 1.000 Kg, con material procedente de préstamo, incluso p.p. de preparación de asiento y colocación, totalmente terminada.				
		Zona de Escollera				
		Actuación 1	1	24,50	13,99	342,76
		Actuación 2	1	25,00	13,99	349,75
		Actuación 3	1	26,30	13,99	367,94
		Actuación 4	1	22,00	13,99	307,78
						1.368,23
610.001	M ³	Hormigón en masa HM-20/B/20 según EHE, para limpieza y nivelación, de resistencia característica especificada 20 N/mm ² , elaborado en central y puesto sobre camión hormigonera a pie de obra, incluso suministro, bombeo, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.				
		20% volumen de escollera		1.368,23	0,20	273,65
						273,65
610.005	M ³	Hormigón para armar HA-30/B/20, en losas de fabrica, incluso suministro, aditivos, para la puesta en obra, colocación, bombeo, vibrado, curado y demás operaciones necesarias.				
		Losas en pozos	2	4,00	4,00	0,30
						9,60
600.001	Kg	Acero corrugado en armaduras tipo B500 S, cortado, doblado y colocado incluso p.p. de solapes y despuntes.				
			40	3,90	0,89	138,84
			40	3,90	0,89	138,84
						277,68

MEDICIONES

CHC.009 M³ Dique de contención para desvío de cauce ejecutado con medios mecánicos, con suelos tipo arcillos procedentes de préstamos, extendido y compactado totalmente terminado.

Actuación 1					
	1	24,50	1,00	5,00	122,50
Actuación 2					
	1	25,00	1,00	5,00	125,00
Actuación 3					
	1	26,30	1,00	5,00	131,50
Actuación 4					
	1	22,00	1,00	5,00	110,00
					489,00

CHC.026 M² Encofrado y desencofrado para terminación vista losas y plataformas inclinadas, incluso p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y pequeño material correctamente ejecutado

Losas en pozos	2	20,00		0,30	12,00
					12,00

CHC.049 H Equipo básico de pesca eléctrica formado por un técnico especialista y dos operarios, provistos del equipo de pesca eléctrica, vadeadores de neopreno, guantes aislantes, redes sacadoras, calderos de plástico, depósitos de polietileno de volúmenes entre 50 y 250 litros para almacenaje y transporte de peces, incluso sistema de oxigenación para los depósitos.

	4				4,00
					4,00

CHC.054 PA Partida Alzada de acondicionamiento de accesos y reposición.

1,00



MEDICIONES

CAPÍTULO C002 SEGURIDAD Y SALUD

SYS Ud Partida para la Seguridad y Salud según el Anejo.

1,00